

IMPLEMENTACIÓN DE PASOS DE AGUA EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA GUARAINAG

JUSTIFICACIÓN

Que, el Gobierno Parroquial de Guarainag de acuerdo al artículo 65 del Código Orgánico de Organización territorial, autonomía y descentralización tiene la competencia de : "Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural".

Considerando que, las vías de la parroquia Guarainag son en su gran mayoría de tercer orden en lastre que dirigen a sectores productivos e intercomunitarias, las que por sus condiciones no cuentan con cunetas definidas, lo que genera que desbordamiento de agua en épocas de lluvia y estas a su vez la generación de cárcavas y la destrucción de las vías.

OBJETIVO GENERAL:

1. Mejorar el sistema vial parroquial con la implementación de pasos de agua y encausamiento de acequias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Dotar de tubería en sectores conflictivos para pasos de agua.
2. Encausar la acequia de la bajada a Coyal evitando desbordamientos a la vía.
3. Evitar problemas de derrumbes causados por empozamientos de agua en sectores de algunas comunidades.

METAS:

Adquirir tuberías para la generación de pasos de agua.

INSPECCIÓN

Mediante Oficio N°108- 2021-GADPG con fecha 15 de septiembre de 2021 la máxima autoridad solicita se realice un recorrido para definir los lugares en donde se requiere la implementación de pasos de agua y se define que tipo de tubería, así como el diámetro.

El recorrido comprende las comunidades de Juntas, Seel, Ucumarina, Coyal, y el centro parroquial. En las cuales es necesario las siguientes tuberías:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	
				X	Y
1	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	12	763344	9705359
2	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	5	763865	9705489
3	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	3	763266	9704506
4	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	1	763345	9704095

5	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	1	762527	9703185
6	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	1	762048	9701609
7	TUBO CORRUGADO 300 mm	U	2		
TOTAL			25		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	
				X	Y
1	TUBO CORRUGADO 200 mm	U	5	763100	9704914
1	TUBO CORRUGADO 200 mm	U	2	763345	9704095
2	TUBO CORRUGADO 200 mm	U	5		
TOTAL			12		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	
				X	Y
1	TUBO CORRUGADO 400 mm	U	13	763318	9704579

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	
				X	Y
1	TUBO DE HORMIGÓN 300 mm	U	4	763344	9705359

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UBICACIÓN	
				X	Y
1	TUBO DE HORMIGÓN 400 mm	U	3	763471	9704380

DESCRIPCIÓN DE RUBROS Y CANTIDADES

Para la presentación de la proforma se considera los rubros y cantidades detalladas a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	TUBO CORRUGADO 400 mm LARGO 6 METROS	U	13	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
2	TUBO CORRUGADO 300 mm LARGO 6 METROS	U	25	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
3	TUBO CORRUGADO 200 mm LARGO 6 METROS	U	12	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
4	TUBO HORMIGÓN 300 mm LARGO 1 METROS	U	4	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
5	TUBO HORMIGÓN 400 mm LARGO 1 METROS	U	4	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE
SUB TOTAL					
IVA					
TOTAL					

PLAZO:

El plazo para la entrega de los productos es de 15 días posteriores a la orden de compra.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA:

Desde la fecha de suscripción del contrato.

FORMAS DE PAGO:

Se cancelará el valor total contra entrega de los productos y presentación de la factura correspondiente en un plazo no mayor a 5 días

REAJUSTE DE PRECIOS:

No existe reajuste de precios.

RÉGIMEN DE MULTAS:

Por cada día de retraso en el plazo de cumplimiento de ejecución de la obra, (1por1000 del valor que está pendiente de ejecutar) por cada día de incumplimiento.

OTRAS CONDICIONES.

- Es importante recalcar que los materiales solicitados deberán ser de calidad, que cumplan con normas INEN y tengan certificaciones.
- La entidad contratante ha definido como parámetro de evaluación no solo el menor costo, sino que la mejor calidad.
- Definir la marca o procedencia del producto ofertado en su proforma, en el caso de que no se de cumplimiento a esta disposición, la proforma se dará como invalida.
- En el caso de incumplimiento entre el producto ofertado y el entregado en la parroquia NO se aceptará los materiales y se declarará la terminación unilateral de la orden.
- Los materiales se los entregará en el centro parroquial de Guarainag ubicado a 20 km del cantón Paute y los costos de transporte serán asumidos por el proveedor.

Dado y firmado en la parroquia Guarainag, a los 21 días del mes de septiembre del 2021.

Arq. Luis Chiriboga
**TÉCNICO AD HONOREM DEL GAD
PARROQUIAL DE GUARAINAG**